



S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L.

Titlu Proiect: **MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE SI AMENAJARE CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA MACESULUI, SAT FUNDENI, COMUNA DOBROESTI, JUDETUL ILFOV**
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **322,494.31 RON**

eșalonarea investiției (INV/C+M) **322,494.31 RON /264,417.78 RON**

Anul I - valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **322,494.31 RON**

Durata de realizare – 1 luna

Principalele capacități (în unități fizice și valorice):

RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA

- Rețea de canalizare realizata din tuburi de PVC-KG, SN8, Dn 315mm – 352,8m
- Rețea de canalizare realizata din tuburi de PVC-KG, SN8, Dn 160mm – 108,0m
- Cămine de vizitare alcătuite din tuburi circulare din beton cu Dn 800/1000mm
prevăzute cu cos de acces si capace carosabile din fonta prevăzute cu lacăt – 7 bucăți
- Guri de scurgere cu depozit – 18 buc

2.SITUATIA CADASTRALA

Lucrările propuse se desfășoară în totalitate pe teritoriul administrativ al comunei Dobroești, jud. Ilfov.

Pentru promovarea investiției beneficiarul a pus la dispoziția proiectantului situația cadastrală a terenului.

3.AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Pentru promovarea investiției au fost obținute avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Întocmit,

Ing. Razvan Cristian Rosu

