



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBROEȘTI



PROIECT DE HOTARARE

***privind reactivarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
LUCRARI DE MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE, STRADA CAISULUI
SAT FUNDENI, COMUNA DOBROESTI, JUDEȚUL ILFOV***

Analizând temerile juridice:

- a. Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
- b. Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 și completate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3494/2020 ;
- c. Art. 2, alin. 10 din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 833/ 31.08.2021.
- d. Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată
- e. art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c) lit. d) coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. c) alin (7) lit. k) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- f. H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico — economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- g. Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Luând în considerare:

- a. Referat de aprobare a Primarului dl. Valentin Laurențiu Condu,
- b. adresa nr. 22292 / 23.09.2021 din partea societății Expert Design Consulting SRL privind indicatorii tehnico – economici și Devizul General;
- c. Raportul de specialitate întocmit de către dl. Kraus Cătălina – consilier de achiziții Compartimentului achiziții și investiții înregistrat sub nr. 22768 / 30.09.2021 ;

Ținând seama de:

- a. H.C.L. Dobroești nr. 127 / 16.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – pentru lucrarea de modernizare parte carosabilă și trotuare str. Caisului, comuna Dobroești. Județul Ilfov;

b. H.C.L. Dobroești nr. 45 / 26.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici – pentru lucrarea de modernizare parte carosabilă și trotuare str. Caisului, comuna Dobroești. Județul Ilfov, aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 127 / 16.10.2017.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 136, art.139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit. a din Codul administrativ adoptat prin O.U.G nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI

întrunit în cea de-a 14 -a ședință din anul 2021

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Se aprobă **reactualizarea** indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții **"LUCRĂRI DE MODERNIZARE PARTE CAROSABILĂ ȘI TROTUARE, STRADA CAISULUI, SAT FUNDENI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV"**, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiției este de 8.491.168,07 lei cu TVA din care C+M este de 7.757.935,23 lei cu TVA, conform Devizului General actualizat al obiectivului de investiții Anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul și persoanele responsabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al comunei și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

- Instituția Prefectului,
- Compartimentul achiziții și investiții din cadrul Primăriei Dobroești;
- Compartiment contabilitate;
- prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro

PRIMAR,
CONDU Valentin Laurențiu



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
Adrian Dumitrescu





ROMANIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEȘTI



REFERAT DE APROBARE

*la proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiție*

**LUCRARI DE MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE, STRADA CAISULUI
SAT FUNDENI, COMUNA DOBROESTI, JUDEȚUL ILFOV**

În conformitate cu prevederilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de referatul de specialitate cu nr. 22768/ 30.09.2021,
Având în vedere necesitatea realizării obiectivului de investiții **LUCRARI DE MODERNIZARE
PARTE CAROSABILA SI TROTUARE, STRADA CAISULUI, SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROESTI, JUDEȚUL ILFOV.**

este necesară reactualizarea indicatorilor tehnico - economici.

În acest sens, în calitate de ordonator principal de credite, am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supun analizei dumneavoastră, spre dezbatere și adoptare .

PRIMAR
CONDU VALENTIN LAURENȚIU



REFERAT DE SPECIALITATE

privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii
LUCRARI DE MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE, STRADA CAISULUI
SAT FUNDENI, COMUNA DOBROESTI, JUDEȚUL ILFOV
aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 127/16.10.2017
și actualizați prin H.C.L. Dobroești nr. 45/22.04.2019

Având în vedere:

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) din Codul Administrativ publicat prin OUG. Nr. 57 din 3.07.2019, potrivit căruia Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a comunei, iar în exercitarea acestor atribuții aprobă, la propunerea Primarului, documentațiile tehnico – economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii, solicităm aprobării actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: **“Modernizare parte carosabilă și trotuare str. Caisului, sat Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov”**
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții", cu modificările și completările ulterioare, prima etapă este elaborarea proiectelor de specialitate în conformitate cu HG 907/2016 și Ordinul MDLPL nr. 863/2008 ; Ordinul MDRL nr.276/2009.
- Art. 2, alin. 10 din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 833/ 31.08.2021 în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții;

Luând act de: adresa nr. **22292 / 23.09.2021**, din partea societății EXPERT DESIGN CONSULTING SRL privind reactualizarea Devizului General al obiectivului de investiții **“Modernizare parte carosabilă și trotuare str. Caisului, sat Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov”** și a reglementării cadastrale în perimetrul acestui obiectiv de investiții este necesară reactualizarea indicatorilor tehnico-economici.



Ținând seama de

- a. H.C.L. Dobroești nr. 127 / 16.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – pentru lucrarea de modernizare parte carosabilă și trotuare str. Caisului, comuna Dobroești. Județul Ilfov
- b. H.C.L.Dobroești nr. 45 / 26.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici – pentru lucrarea de modernizare parte carosabilă și trotuare str. Caisului, comuna Dobroești. Județul Ilfov, aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 127 / 16.10.2017.

Totodată, față de indicatorii tehnico-economic aprobați prin **H.C.L. nr. 45/22.04.2019**, valoarea totală a lucrărilor de modernizare se majorează cu suma de: **871.198,97 Lei**, rezultată din actualizarea prețurilor la materiale, manoperă, la nivelul anului 2021.

De asemenea, ținând cont de necesitatea stringentă de a asfalta zona inundabilă din întreaga suprafață a străzii Caisului, proiectul tehnic a fost actualizat pe tronsoane, astfel încât lucrările să poată fi efectuate de îndată de se perfectează procedurile de achiziție.

Prin implementarea lucrărilor prevăzute în prezenta documentație, se urmărește:

- Dezvoltarea social — economică a zonei prin posibilitatea atragerii de noi investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne și funcționale.
- Circulație în condiții de siguranță și confort a tuturor participanților la trafic
- Reducerea costurilor de exploatare;
- Sporirea gradului de siguranță a personalului operator;
- Îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA	8.491.168,07 lei
eșalonarea investiției (C+M)	7.757.935,23 lei

Anul I - valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **8.491.168,07 lei**

Durata de realizare (săptămâni) – 90 zile

Principalele capacități (în unități fizice și valorice):

TRONSON 1 (STR. METEREZULUI – STR. PRUNULUI)

- Lungime parte carosabila - 720.0 m
- Latime parte carosabila – 7.0 m
- Latime trotuare – 1.20 m

Terasamente

- Sapatura – 3555.00 mc
- Umplutura – 355.54 mc



Parte carosabila drum

- 4 cm strat de uzura BA16 RUL 50/70 – 6044.41 MP
- 5cm strat de legatura BA20 leg 50/70 – 725.31 TONE
- 20 cm strat de piatra sparta – 1208.84 mc
- 30 cm strat de fundatie din balast – 1849.53 mc

Trotuare

- 4 cm strat de uzura BA8 RUL 50/70 – 1 456.00 MP
- 10 cm strat de beton C12/15 – 146.60 mc
- 10 cm strat de fundatie din balast – 145.60mc
- Bordura 10x15cm – 1092.0 m
- Bordura 20x25cm – 1092,0m

Reglementarea circulației

- marcaj longitudinal – 0.72 km

Lucrari conexe

- ridicare la cota capace existente canalizare – 40.0 buc
- ridicare la cota capace existente guri aerisire gaze– 20.0 buc
- ridicare la cota capace existente guri scurgere– 25.0 buc
- ridicare la cota capace existente retea alimentare cu apa– 4.0 buc

TRONSON 2(STR. PRUNULUI – DE42)

- Lungime parte carosabila - 1950.0m
- Latime parte carosabila – 7.0m
- Latime trotuare – 1.20m
- Amenajare drumuri laterale – 1485.0 mp

Terasamente

- Sapatura – 6035.00mc
- Umplutura – 445.46mc

Parte carosabila drum

- 4 cm strat de uzura BA16 RUL 50/70 – 13 019.59 MP
- 5cm strat de legatura BA20 leg 50/70 – 2 019.88 TONE
- 20 cm strat de piatra sparta – 2 603.92 mc
- 30 cm strat de fundatie din balast – 3 869.61 mc



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEȘTI

Trotuare

- 4 cm strat de uzura BA8 RUL 50/70 – 6 233.60 MP
- 10 cm strat de beton C12/15 – 623.36 mc
- 10 cm strat de fundatie din balast –1392.32mc
- Bordura 10x15cm – 2748.0 m
- Bordura 20x25cm – 4248,0 m

Drumuri laterale

- 4 cm strat de uzura BA16 RUL 50/70 – 1 485.0 MP
- 5cm strat de legatura BA20 leg 50/70 – 208.49 TONE
- 20 cm strat de piatra sparta – 297.0 mc
- 30 cm strat de fundatie din balast – 445.50 mc

Reglementarea circulației

- marcaj longitudinal – 2.0 km
- marcaj transversal – 100 mp
- semnalizare verticala indicatoare – 40 buc

Lucrari conexe

- ridicare la cota capace existente canalizare – 30.0 buc
- ridicare la cota capace existente guri aerisire gaze– 20.0 buc
- ridicare la cota capace existente guri scurgere– 25.0 buc
- ridicare la cota capace existente retea alimentare cu apa– 4.0 buc

Având in vedere cele de mai sus, vă supunem aprobării Proiectul de Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții **“Modernizare parte carosabilă și trotuare str. Caisului, sat Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov”**, conform prevederilor HG nr. 907/2016.

Compartiment Achizitii si investitii
Consilier achiziții
Kraus Catalina

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **8 491 168.07 RON**

eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA **7 757 935.23 RON**

Anul I - valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **8 491 168.07 RON**

Durata de realizare (zile) – 90 zile

Indicatorii tehnico-economici si devizul general sa actualizat la solicitarea beneficiarului, prin ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele.

Valorile devizului s-au actualizat având la baza formula de ajustare si indicii raportului de creștere (Iunie – ianuarie) aplicați lucrărilor din deviz prevăzute la capitolul 4.1 (Cheltuieli pentru investiția de baza) si cap. 5.1.1. (Organizare de șantier, Lucrări de construcții).

Totodată au fost actualizate si valorile capitolului 5.2 (comisioane, cote, taxe, costul creditului), care conform legislației reprezintă taxe procentuale din investiția de baza.

Principalele capacități în unități fizice:

TRONSON 1 (STRADA METEREZULUI – STRADA PRUNULUI)

- Lungime parte carosabilă – 720,0m
- Lățime parte carosabilă – 7,0m
- Lățime trotuare – 1.20m

Terasamente

- Săpătura – 3 555.00mc
- Umplutura – 355.54mc

Parte carosabila drum

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 – 6 044.21 mp
- 5cm strat legătura din BA20 Leg 50/70 – 725.31 tone
- 20 cm strat de piatra sparta – 1 208.84 mc
- 30cm strat de fundație din balast – 1 849.53 mc

Trotuare

- 4 cm strat de uzura din BA8 rul 50/70 – 1 456.00 mp
- 10cm strat de beton C12/15 – 145.60 mc
- 10cm strat de fundație din balast – 145.60 mc
- Bordura prefabricata din beton 10x15cm – 1 092,0 m
- Bordura prefabricata din beton 20x25cm – 1 092,0 m

Reglementarea circulației

- marcaj longitudinal – 0.72 km

Lucrări conexe**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI**

- | | |
|---|------------|
| ➤ Ridicare la cota capace existente canalizare | – 40.0 buc |
| ➤ Ridicare la cota capace existente guri aerisire gaze naturale | – 20.0 buc |
| ➤ Ridicare la cota capace existente guri de scurgere | – 25.0 buc |
| ➤ Ridicare la cota capace existente rețea alimentare cu apa | – 4.0 buc |

TRONSON 2 (STRADA PRUNULUI – DE42)

- | | |
|------------------------------|------------|
| ➤ Lungime parte carosabilă | – 1 950.0m |
| ➤ Lățime parte carosabilă | – 7.0m |
| ➤ Lățime trotuare | – 1.20m |
| ➤ Amenajare drumuri laterale | – 1485.0mp |

Terasamente

- | | |
|-------------|-------------|
| ➤ Săpătura | – 6 035.0mc |
| ➤ Umplutura | – 445.46mc |

Parte carosabila drum

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 | – 13 019.59 mp |
| ➤ 5cm strat legătura din BA20 Leg 50/70 | – 2 019.88 tone |
| ➤ 20 cm strat de piatra sparta | – 2 603.92 mc |
| ➤ 30cm strat de fundație din balast | – 3 869.61 mc |

Trotuare

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 4 cm strat de uzura din BA8 rul 50/70 | – 6 233.60 mp |
| ➤ 10cm strat de beton C12/15 | – 623.36 mc |
| ➤ 10cm strat de fundație din balast | – 1 392.32 mc |
| ➤ Bordura prefabricata din beton 10x15cm | – 2 748.0 m |
| ➤ Bordura prefabricata din beton 20x25cm | – 4 248.0 m |

Drumuri laterale

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 | – 1 485.0 mp |
| ➤ 5cm strat legătura din BA20 Leg 50/70 | – 208.49 tone |
| ➤ 20 cm strat de piatra sparta | – 297.0 mc |
| ➤ 30cm strat de fundație din balast | – 445.50 mc |

Reglementarea circulației

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ➤ semnalizare verticala indicatoare | – 40 buc |
| ➤ marcaj longitudinal | – 2.0 km |
| ➤ marcaj transversal | – 100 mp |

Lucrări conexe

- | | |
|--|----------|
| ➤ Ridicare la cota capace cămine canalizare menajera | – 30 buc |
|--|----------|



2. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Pentru promovarea investiției se vor elabora documentațiile și se vor obține avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Întocmit,

Ing. Razvan Cristian Rosu



EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L
MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE PE STRADA CAISULUI, SAT FUNDENI, COM.
DOBROESTI, JUD. ILFOV

DEVIZ GENERAL

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA (19%)	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	1,500.00	285.00	1,785.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP.1		1,500.00	285.00	1,785.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Alimentare cu energie electrica	0.00	0.00	0.00
2.2	Alimentare cu gaze naturale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP.2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1 Studii de teren topografice, geotehnice	0.00	0.00	0.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiza tehnica	5,000.00	950.00	5,950.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare si engineering	77,700.00	14,763.00	92,463.00
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Documentatie Tehnica pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie	0.00	0.00	0.00
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	21,000.00	3,990.00	24,990.00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4,200.00	798.00	4,998.00
	3.5.6 D.T.A.C, Proiect Tehnic si Detalii de Executie	52,500.00	9,975.00	62,475.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	3,500.00	665.00	4,165.00
3.7	Consultanta	57,475.95	10,920.43	68,396.38
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectiul de investitii	45,980.76	8,736.34	54,717.10
	3.7.2 Auditul financiar	11,495.19	2,184.09	13,679.28
3.8	Asistenta tehnica	86,213.94	16,380.65	102,594.59
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	34,485.57	6,552.26	41,037.83
	3.8.1.1 Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor	31,037.02	5,897.03	36,934.06
	3.8.1.2 Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in progrmul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3,448.56	655.23	4,103.79
	3.8.2 Dirigentie de santier	51,728.36	9,828.39	61,556.75
TOTAL CAP.3		229,889.89	43,679.08	273,568.97
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				



EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L
MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE PE STRADA CAISULUI, SAT FUNDENI, COM.
DOBROESTI, JUD. ILFOV

DEVIZ GENERAL

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA (19%)	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
	Constructii si instalatii	6,466,044.95	1,228,548.54	7,694,593.49
	TRONSON 1 - STRADA METEREZULUI - STRADA PRUNULUI			
	Terasamente	228,953.40	43,501.15	272,454.55
	Suprastructura drum	1,395,488.13	265,142.74	1,660,630.87
	Trotuare pietonale	281,839.68	53,549.54	335,389.22
	Scurgerea apelor	16,250.00	3,087.50	19,337.50
	Ridicare la cota capace camine existente	25,350.00	4,816.50	30,166.50
	Amenajare drumuri laterale	0.00	0.00	0.00
	Semnalizare pe perioada executiei	4,092.58	777.59	4,870.17
4.1	Semnalizari definitive	6,120.00	1,162.80	7,282.80
	TOTAL TRONSON 1	1,958,093.79	372,037.82	2,330,131.62
	TRONSON 2 - STRADA PRUNULUI - De 42			
	Terasamente	136,621.15	25,958.02	162,579.17
	Suprastructura drum	2,856,319.24	542,700.66	3,399,019.90
	Trotuare pietonale	1,145,588.78	217,661.87	1,363,250.65
	Ridicare la cota capace camine existente	5,443.31	1,034.23	6,477.54
	Amenajare drumuri laterale	325,038.71	61,757.35	386,796.06
	Semnalizare pe perioada executiei	14,324.04	2,721.57	17,045.61
	Semnalizari definitive	24,615.92	4,677.03	29,292.95
	TOTAL TRONSON 2	4,507,951.15	856,510.72	5,364,461.87
4.2	Montajul utilajelor tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAP. 4	6,466,044.95	1,228,548.54	7,694,593.49
	CAPITOLUL 5			
	Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier = 1%	63,223.55	12,012.47	75,236.02
	5.1.1. Lucrări de construcții	51,728.36	9,828.39	61,556.74
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	11,495.19	2,184.09	13,679.28
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79,126.50	15,034.03	94,160.53
5.2	5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului banci finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	6,466.04	1,228.55	7,694.59
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	32,330.23	6,142.74	38,472.97
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	32,330.22	6,142.74	38,472.97
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize, conforme si autorizatia de construire/desfintare	8,000.00	1,520.00	9,520.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	295,650.47	56,173.59	351,824.06
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAP.5	438,000.52	83,220.10	521,220.61

EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L
MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE PE STRADA CAISULUI, SAT FUNDENI, COM.
DOBROESTI, JUD. ILFOV

DEVIZ GENERAL

Nr. crt	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA (19%)	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAP.6		0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		7,135,435.35	1,355,732.72	8,491,168.07
din care C+M		6,519,273.30	1,238,661.93	7,757,935.23

Data,
21.09.2021

Intocmit,
S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L.
Ing. Dinu Edgar Bonea

