

S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L.

**AMENAJARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE GEORGE COSBUC
STR. ANA IPATESCU, STR. SOLD. GIURCA CONSTANTIN ȘI STR. 1848
COM. DOBROEȘTI, JUD. ILFOV
STUDIU DE FEZABILITATE**

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **2 458 079,33 RON**

eșalonarea investiției (INV/C+M) **2 458 079,33 RON/2 055 697,56 RON**

Anul I - valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **2 458 079,33 RON**

Durata de realizare (săptămâni) – 3 luni

Principalele capacități (în unități fizice și valorice):

Principalele lucrări ce se vor executa :

- Rețea de canalizare realizată din tuburi de PVC, SN8, Dn 315mm – 393.85,0m
- Rețea de canalizare realizată din tuburi de PVC, SN8, Dn 400mm – 357.03,0m
- Rețea de canalizare realizată din tuburi de PVC, SN8, Dn 500mm – 699,54m
- Cămine de vizitare alcătuite din tuburi circulare din beton cu Dn 800mm
prevăzute cu cos de acces și capace carosabile din fontă prevăzute cu lacăt – 17 bucăți
- Cămine de vizitare alcătuite din tuburi circulare din beton cu Dn 1000mm
prevăzute cu cos de acces și capace carosabile din fontă prevăzute cu lacăt – 19 bucăți
- Gura de scurgere – 36 bucăți
- Separator de hidrocarburi complet echipat - 250 l/s - 1 bucată

2. SITUAȚIA CADASTRALĂ

Lucrările propuse se desfășoară în totalitate pe teritoriul administrativ al comunei Dobroești, jud. Ilfov.

Pentru promovarea investiției beneficiarul a pus la dispoziția proiectantului situația cadastrală a străzii Unirii, fără a fi nevoie de ocupări de teren temporare sau definitive.

3. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Pentru promovarea investiției se vor elabora documentațiile și se vor obține avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Întocmit,
Ing. Razvan Cristian Roșu