

**ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA, ETAPA D.T.A.C.,
P.T., D.E. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:”REFACERE SI
INTRETINERE CAROSABIL PE STRAZILE SFREDERULUI SI TABLAN
DUMITRU”**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Principali indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

Valoarea totala a lucrarilor de baza, inclusiv TVA 628.964,10 Ron

Esalonare investitie (INV/C+M-fara TVA) 440.865,52 Ron/ 389.507,83 Ron

Anul I- valoarea totala a lucrarilor de baza, inclusiv TVA 628.964,10 Ron

Durata de realizarea (luni) – 6 luni

Principalele capacitati (in unitati fizice si valorice):

Proiectul prevede urmatoarele amenajari:

Strada Sfederului L=114m

Strada Tablan Dumitru, L=69m

• Refacere si intretinere carosabil , care va include:

o Pregatirea terenului.

o Parte carosabila.

o Ridicare la cota.

o Siguranta circulatiei.

• PRINCIPALI INDICATORI TEHNICI:

• Lungime traseu propus: 114,00 m;

• Latime parte carosabila propusa : o 3,00m;

• La t ime acostamentelor consolidate:

o 0,00 m – 0,25 m – partea dreapta ;

o 0,00 m – 0,25 m – partea stanga ;

PPBV PROJECT SOLUTION SRL

CIF: 46367200

Reg. com.: J40/12092/2022

Adresa: B-Dul Timisoara, Nr.101t, Sc.A, Et.9, Ap.59, Sector 6, Jud.:

Bucuresti

IBAN: RO93BTRLRONCRT0CH3508601

Banca: BANCA TRANSILVANIA



- Drum de clasa tehnica : V;
- Viteza de proiectare propusa : 25 km/h.
- Structura rutiera : o Strat de uzura : BAPC 16, h = 4,00cm + 2,00cm preluare;
o Geotextil antifisura ;
o Frezare asphalt existent, h = 2,00 cm.
- Se vor ridica la cota din proiect camine de vizitare;
- Se vor ridica la cota din proiect ra sufla tori de gaze;
- Se vor realiza marcaje rutiere;
- Se vor monta indicatoare rutiere.

Categorii de lucrari- Strada Sfederului L=114m

Pregatirea terenului			
Categorie		Cantitate	UM
Decapare	imbracaminte	430.00	mp
asfaltica			

Lucrari parte carosabila		
Categorie	Cantitate	UM
Strat anticontaminator	430.00	mp
Strat uzura	430.00	mp
Dressing	1.79	to

Lucrari ridicare la cota		
Categorie	Cantitate	UM
Ridicare la cota capace camine	6.00	buc
Coborare la cota capace camine	1.00	buc

PPBV PROJECT SOLUTION SRL

CIF: 46367200

Reg. com.: J40/12092/2022

Adresa: B-Dul Timisoara, Nr.101t, Sc.A, Et.9, Ap.59, Sector 6, Jud.:

Bucuresti

IBAN: RO93BTRLRONCRT0CH3508601

Banca: BANCA TRANSILVANIA



Lucrari siguranta circulatiei		
Categorie	Cantitate	UM
Marcaj transversal si divers	29.45	mp
Indicatoare rutiere	1.00	buc

Categorii de lucrari- Strada Tablan Dumitru, L=69m

Pregatirea terenului		
Categorie	Cantitate	UM
Demolari si spargeri	42.00	mc
Sapatura	155.50	mc
Nivelare	280.00	mp

Lucrari parte carosabila		
Categorie	Cantitate	UM
Pamant stabilizat cu balast	280.00	mp
Strat balast	280.00	mc
Strat piatra sparta	260.00	mc
Strat legatura-binder	40.35	to
Atrat uzura	260.00	mp
Dressing	1.08	to

Lucrari elemente de scurgere ape-borduri		
Categorie	Cantitate	UM
Bordura 10x15	145.00	m

PPBV PROJECT SOLUTION SRL

CIF: 46367200

Reg. com.: J40/12092/2022

Adresa: B-Dul Timisoara, Nr.101t, Sc.A, Et.9, Ap.59, Sector 6, Jud.:

Bucuresti

IBAN: RO93BTRLRONCRT0CH3508601

Banca: BANCA TRANSILVANIA



Lucrari ridicare la cota		
Categorie	Cantitate	UM
Ridicare la cota capace camine	5.00	buc
Coborare la cota capace camine	2.00	buc
Ridicare la cota hidrant	5.00	buc

Lucrari siguranta circulatiei		
Categorie	Cantitate	UM
Marcaj transversal si divers	23.08	mp
Indicatoare rutiere	1.00	buc

PPBV PROJECT SOLUTION SRL

Ing. Popescu Bogdan

