



S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L.

Titlu Proiect: **MODERNIZARE PARTE CAROSABILĂ ȘI TROTUARE ȘI AMENAJARE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRADA CAISULUI (TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA PIERSICULUI ȘI STRADA MĂCEȘULUI) SAT FUNDENI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV**

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **1,536,463.31 RON**

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M) **1,536,463.31 RON /1,298,702.04 RON**

Anul I - valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA **1,536,463.31 RON**

Durata de realizare – 2 luni

Principalele capacități (în unități fizice și valorice):

Modernizare strada Caisului – 340.28m

Profil transversal tip 1 - km 0+000 – km 0+040, L=40m

- parte carosabilă var. 6.00 – 17.40m (cate o banda de circulație pe sens 3.00m)
- profil in acoperiș panta 2.5%
- stânga/dreapta bordura beton 20x25cm
- stanga/dreapta trotuar pietonal cu lățime – 1.50m

Profil transversal tip 2 - km 0+040 – km 0+340.28, L=300.28m

- parte carosabilă 6.00m (cate o banda de circulație pe sens 3.00m)
- profil in acoperiș panta 2.5%
- stânga/dreapta bordura beton 20x25cm
- stanga/dreapta trotuar pietonal cu lățime – var. 1.10 – 1.50m

Sistem rutier propus

Partea carosabila:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70;
- 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70;
- 20cm strat din piatra sparta conform SR 13242+A1/2008;
- 30 cm strat de fundație din balast conform SR 13242+A1/2008;
- 7cm strat de forma din nisip conform SR 13242+A1/2008;

Trotuar:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
- 10 cm strat de balast stabilizat conform SR 13242+A1/2008;
- 10 cm strat de balast conform SR 13242+A1/2008;
- bordura mica stanga 10x15cm acolo unde nu exista gard existent;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI



S.C. EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L.

Titlu Proiect: **MODERNIZARE PARTE CAROSABILĂ ȘI TROTUARE ȘI AMENAJARE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRADA CAISULUI (TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA PIERSICULUI ȘI STRADA MĂCEȘULUI) SAT FUNDENI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV**

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

2.SITUATIA CADASTRALA

Lucrările propuse se desfășoară în totalitate pe teritoriul administrativ al comunei Dobroești, jud. Ilfov.

Pentru promovarea investiției beneficiarul a pus la dispoziția proiectantului situația cadastrală a terenului.

3.AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Pentru promovarea investiției s-au obținut avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Întocmit,

Ing. Edgar Bonea

